

LES TERRASSES DU PORT

13 – Marseille

sapb

SOCIÉTÉ ALPINE DE
PRÉFABRICATION BÉTON



Poteaux préfondés et poutres évidées - © SAPB

Maître d'ouvrage
Hammerson Marseille

Maître d'œuvre
**Petuaud Letang / Atelier
Aquitain d'architectes associés /
Elite Design & Build**

Entreprise
TRAVAUX DU MIDI

Date des travaux
**AVRIL 2011 à
FEVRIER 2013**

Montant des travaux
3 200 000,00 € HT

PRODUITS

Poteaux préfondés

- Poteaux préfondés 40 x 40 à 60 x 80, longueur 19 ml
- 5 780 ml
- 1 568 m³
- Acier : 226 kg/m³
- Fabrication avril à septembre 2011

Poutres évidées

- sections variables : 60 x 93, 80 x 93, 44 x 120, etc...
- longueur de 1,62 m à 15,24 m
- 2 517 ml
- Fabrication de mars à septembre 2012

Poutres pleines

- sections variables : 30 x 60, 80 x 53, 80 x 93, etc...
- longueur de 2,08 m à 15,74 m
- 863 ml
- Acier : 240 kg/m³
- Fabrication de mars à septembre 2012



Poutres évidées - © SAPB

Dalles liernes

- 2 645 m²
- 356 m³
- Fabrication de septembre à décembre 2011

Armacoffrés

- 7 680 m²
- Fabrication de novembre 2011 à février 2013

Dalles autoportantes

- 1 208 m²
- 165 m³
- Fabrication d'avril à octobre 2012



Pose d'un poteau préfondé - © SAPB