LES DOCKS LIBRES
13 – Marseille

SOCIÉTÉ ALPINE DE PRÉFABRICATION BÉTON

Armacoffrés photogravés - © SAPB

Maître d'ouvrage
SNC Marseille – Docks Libres
Chez Nexity George V Provence

Maître d'œuvre
Verdi Ingénierie / Seproci / ERG Environnement / BTM Ingénierie

Entreprise
TRAVAUX DU MIDI

Date des travaux
FEVRIER 2014 à OCTOBRE 2014

Montant des travaux
700 000,00 € HT

PRODUITS

Armacoffrés photogravés
- 3 000 m²
- Fabrication juin à octobre 2014

Les motifs de la fresque ont été réalisés au moyen d'une membrane imprégnée de désactivants posée en fond de moule. Une fois lavés, les granulats du béton deviennent plus ou moins visibles en fonction du nuancier défini en début de projet.

Voiles d'about courbes photogravés
- 37 m²
- Fabrication juillet et octobre 2014

Armacoffrés
- 950 m²
- Fabrication mars à mai 2014

Prédalles
- 1 500 m²
- Fabrication février à juin 2014

Bandeaux (Section 35 x 18 et 40 x 18)
- 855 ml
- Aciers : 140 kg/m^3
- Fabrication mars à septembre 2014

Poutres pleines
- 470 ml
- Aciers : 270 kg/m^3
- Fabrication février à juin 2014

Poutres évidées
- 70 ml
- Aciers : 380 kg/m^3
- Fabrication mai 2014